PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 114/2011

Anexo - I

Lote 0001 - GRADIL; CONJUNTO FABRICADO EM TEL

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	1	UN	GRADIL; CONJUNTO FABRICADO EM TELA ARTÍSTICA QUADRICULADA, GALVANIZADA; MALHA 1", FIO 12, FIXADAS EM REQUADRO DE METALON 60mm x 40mm, CHAPA 16; MONTANTE METÁLICO FABRICADO EM TUBO QUADRADO, SEÇÃO 80mm x 80mm, CHAPA 16; MONTANTES FIXADOS EM INTERVALOS DE 2,50m; O GRADIL SERÁ COMPOSTO POR 03 PORTÕES SENDO: 01 PORTÃO, DIMENSÃO: 3,00m x 2,10m (L x A), MODELO 02 FOLHAS, DE ABRIR; FABRICADO EM TELA ARTÍSTICA QUADRICULADA, GALVANIZADA; MALHA 1", FIO 12, FIXADAS EM REQUADRO DE METALON 60mm x 40mm, CHAPA 16, MUNIDO DE BATEDORES, CHUMBADOR, DOBRADIÇAS E TRINCO PARA FECHAMENTO COM CADEADO; DEVE POSSUIR TRINCO TIPO VARETA PARA FECHAMENTO JUNTO AO PISO, FIXADO EM ALVENARIA; 01 PORTÃO, DIMENSÃO: 3,00m x 2,10m (L x A), MODELO 02 FOLHAS, DE ABRIR; FABRICADO EM TELA ARTÍSTICA QUADRICULADA, GALVANIZADA; MALHA 1", FIO 12, FIXADAS EM REQUADRO DE METALON 60mm x 40mm, CHAPA 16, MUNIDO DE BATEDORES, DOBRADIÇAS E TRINCO PARA FECHAMENTO COM CADEADO; DEVE POSSUIR TRINCO TIPO VARETA PARA FECHAMENTO JUNTO AO PISO, FIXADO EM 02 PILARES METÁLICOS FABRICADOS EM TUBO QUADRADO SEÇÃO 100mm x 100mm, CHAPA 16; 01 PORTÃO SOCIAL, DIMENSÃO: 1,00m x 2,10m (L x A), MODELO 01 FOLHA, DE ABRIR, FABRICADO EM TELA ARTÍSTICA QUADRICULADA, GALVANIZADA; MALHA 1", FIO 12, FIXADA EM REQUADRO DE METALON 60mm x 40mm, CHAPA 16, MUNIDO DE BATEDORES, DOBRADIÇAS E TRINCO PARA FECHAMENTO COM CADEADO; FIXADO EM 02 PILARES METÁLICOS FABRICADOS EM TUBO QUADRADO SEÇÃO 100mm x 100mm, CHAPA 16; TODO O CONJUNTO COM ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA; DIMENSÕES TOTAIS: 77m x 2,10m (C x A).

Observação

1) Colocar número do Edital e do Pregão;
2) A proponente deverá mencionar número do item, especificação, unidade, marca, quantidade, preço unitário e total para o item;
3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;
4) Prazo de entrega: Entrega única em até 30 dias úteis;
5) Local de entrega: Av. João Cernack, nº 2853, Centro, em Birigui/SP;
6) Condições de Pagamento: Em até 10 dias úteis;
7) Banco, Agência e Conta Corrente;
8) A instalação do objeto será executada pelo Setor de Obras da Prefeitura de Birigui.

BIRIGUI - SP, ____ de _____ de _____.

Renata Ap. Natal Zago
Pregoeira Oficial