

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO VIII DO MPO - PLANILHA DE ORÇAMENTO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

TOMADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI



FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO

EMPREENDIMENTO:

EXECUÇÃO DA 3ª ETAPA DO EMISSÁRIO DO
RIBEIRÃO BAIXOTES

Ordem	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	FEHIDRO	Valor Contrapartida	Valor Outras Fontes	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	Locação da rede	Metros	250	7,58	1.743,80	151,20	0	1.895,00
2	MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	Limpeza superficial de camada vegetal	Metro quadrado	1000	0,55	506,11	43,89	0	550,00
2.2	Escavação Mecanizada de Vaia 1ª cat. Até 3,0 m	Metro cúbico	1106,25	8,1	8.245,65	714,98	0	8.960,63
2.3	Preparo de fundo com lastro de pedra britada	Metro cúbico	75	343,24	23.688,94	2.054,06	0	25.743,00
2.4	Reaterro compactado	Metro cúbico	980,59	38,44	34.686,25	3.007,63	0	37.693,88
2.5	Carga e descarga mecanizada de solo com caminhão basculante	Metro cúbico	125,66	9,13	1.055,74	91,54	0	1.147,28
2.6	Transporte de entulho com caminhão basculante	Metro cúbico	125,66	3,54	409,35	35,49	0	444,84
3	ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTO							
3.1	Estrutura de escoramento, tipo pontaleamento	Metro quadrado	1475	26,9	36.511,59	3.165,91	0	39.677,50
3.2	Esgotamento de valas e cavas com bombas	Hora	528	29,23	14.201,99	1.231,45	0	15.433,44
4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PEAD/PVC CORRUGADO							
4.1	Tubo de PEAD/PVC Parede Dupla Corrugado p/ esgoto, PB, Ø = 800 mm - Fornecimento e assentamento	Metros	250	1755,03	403.748,61	35.008,89	0	438.757,50
5	POÇOS DE VISITA							
5.1	Poço de Visita c/anel concreto pre-moldado Ø1,20m - Prof=2,95 m c/Tampão Fofó	Unidade	2	3331,37	6.131,11	531,63	0	6.662,74
Totais					530.929,14	46.036,67	0,00	576.965,81

Birigui/SP, 04 de Janeiro de 2024

Edgar Galdeano Fernandes
Engenheiro Civil
CREA/SP n.º 0600825470Marcos Antonio Albano
Secretaria de Meio Ambiente - PMB
Diretor de Controle de Serviços de Água e Esgoto