


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ANEXO VIII DO MPO - PLANILHA DE ORÇAMENTO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE TRECHO DE EMISSÁRIO DO BAIXOTES – 5º ETAPA- BIRIGUI/SP	

Ordem	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitario	FEHIDRO	Valor Contrapartida	Valor Outras Fontes	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	Locação da rede	Metros	461,8	1,6	701,94	36,94	0	738,88
2	MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	Acompanhamento topográfico planialtimétrico	Metros	461,8	85,1	37.334,22	1.964,96	0	39.299,18
2.2	Limpeza superficial de camada vegetal	Metro quadrado	3694,4	5,14	18.039,76	949,46	0	18.989,22
2.3	Escavação Mecanizada de Vala 1ª cat. Até 3,0 m	Metro cúbico	3244,29	13,08	40.313,54	2.121,77	0	42.435,31
2.4	Base de fundo com lastro de pedra britada nº 4 - Esp.=20 cm	Metro cúbico	184,72	246,62	43.277,87	2.277,78	0	45.555,65
2.5	Preparo de fundo com lastro de pedra britada nº 1 - Esp.=10 cm	Metro cúbico	92,36	246,62	21.638,93	1.138,89	0	22.777,82
2.6	Reaterro compactado mecanizado de vala com compactador	Metro cúbico	3012,17	8,24	23.579,27	1.241,01	0	24.820,28
2.7	Carregamento mecanizado de solo de 1.a categoria	Metro cúbico	232,14	6,93	1.528,29	80,44		1.608,73
2.8	Transporte de solo de 1.a categoria por caminhão até o 2º Km	Metro cúbico	232,14	10,36	2.284,72	120,25	0	2.404,97
3	ESCORAMENTOS/ESGOTAMENTO							
3.1	Estrutura de escoramento, tipo contínuo	Metro quadrado	3244,29	98,96	305.002,19	16.052,75	0	321.054,94
3.2	Esgotamento de valas e cavas com bombas	Hora	721	8,1	5.548,09	292,01	0	5.840,10
4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PEAD/PVC CORRUGADO							
4.1	Tubo de PEAD/PVC Parede Dupla Corrugado p/esgoto, PB, Ø = 800 mm - Fornecimento e assentamento	Metros	461,8	1825,23	800.746,65	42.144,56	0	842.891,21
5	POÇOS DE VISITA							
5.1	Poço de Visita c/anel concreto pre-moldado e alvenaria de 1 tijolo - Ø1,50m - Prof=3,70 m	Unidade	6	6277,67	35.782,72	1.883,30	0	37.666,02
5.2	Poço de Visita c/anel concreto pre-moldado e alvenaria de 1 tijolo - Ø3,00m - Prof=3,60 m	Unidade	2	18197,15	34.574,58	1.819,72	0	36.394,30
Totais					1.370.352,77	72.123,84	0,00	1.442.476,61

Birigui/SP, 27 de fevereiro de 2.024

LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

AGNALDO VENDRAME
Engenheiro Civil
CREA/SP n.º 5061197696