



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

**Serviço de Manutenção Elétrica**

**CNPJ: 46.151.718/0001-80**

**End.: Rua Guanabara – nº 256 – Bairro Vila Guanabara.**

**Tel.: (18) 3643-6166 – E-mail: eletrica@birigui.sp.gov.br**

### **RELAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS A SEREM ILUMIADAS**

Obra – Instalação de 19 braços de Iluminação Pública				
Local – Chácaras Pousada do Sol				
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
1	Braço Médio Iluminação Pública	19		
2	Cabo Cu Isol. PVC 750V 2x1,5mm <sup>2</sup> (m) PRT/BRC	114		
3	Lâmpada VS 150W – E40	19		
4	Relé Fotoelétrico Intercambiável	19		
5	Luminária Integrada VS 150W	19		
6	Kit Removível VS 150W	19		
7	Cinta Aço			
7.1	Poste 9/2	04		
7.2	Poste 9/4	02		
7.3	Poste 9/6	01		
7.4	Poste 12/4	09		
8	Parafuso Cabeça Abaulada 16x70mm	32		
9	Parafuso Cabeça Quadrada 16x350mm	06		
10	Arruela Quadra 18x50x5mm	06		
11	Mão de obra	01		
12	Aprovação do projeto junto à CPFL	01		
		<b>TOTAL</b>		

**Nota** – no local há 16 postes circulares de concreto e 03 postes Duplo T – Total 19 postes

Obra – Instalação de 33 braços de Iluminação Pública				
Local – Chácaras Morada do Sol				
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
1	Braço Médio Iluminação Pública	33		
2	Cabo Cu Isol. PVC 750V 2x1,5mm <sup>2</sup> (m) PRT/BRC	198		
3	Lâmpada VS 150W – E40	33		
4	Relé Fotoelétrico Intercambiável	33		
5	Luminária Integrada VS 150W	33		
6	Kit Removível VS 150W	33		
7	Cinta Aço			
7.1	Poste 11/2	01		
7.2	Poste 11/4	02		
7.3	Poste 12/4	04		
8	Parafuso Cabeça Abaulada 16x70mm	14		
9	Parafuso Cabeça Quadrada 16x350mm	52		
10	Arruela Quadra 18x50x5mm	52		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

**Serviço de Manutenção Elétrica**

**CNPJ: 46.151.718/0001-80**

**End.: Rua Guanabara – nº 256 – Bairro Vila Guanabara.**

**Tel.: (18) 3643-6166 – E-mail: [eletrica@birigui.sp.gov.br](mailto:eletrica@birigui.sp.gov.br)**

11	Mão de obra	01		
12	Aprovação do projeto junto à CPFL	01		
		TOTAL		

**Nota –** no local há 07 postes circulares de concreto e 26 postes Duplo T – Total 33 postes