



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO I - DESCRIÇÃO DO OBJETO DO CERTAME

1.0 OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA LUIZ CARLOS SABINO – BIRIGUI/SP.

1.1 - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil “BLL” e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

2. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS/PREÇO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
1.	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL DA PRAÇA LUIZ CARLOS SABINO	110.883,04
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.320,50
1.1.1.	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	583,63
1.1.2.	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	1.736,87
1.2.	INFRAESTRUTURA	47.156,21
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	6.284,87
1.2.2.	ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO	1.604,53
1.2.3.	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA	9.736,20
1.2.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	6.713,02
1.2.5.	LASTRO DE PEDRA BRITADA	317,50
1.2.6.	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	4.119,67
1.2.7.	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	1.649,67
1.2.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA	7.837,17
1.2.9.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	6.282,43
1.2.10.	ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG	2.611,15
1.3.	SUPERESTRUTURA	6.297,25
1.3.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	2.678,06
1.3.2.	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	1.693,72
1.3.3.	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	504,78
1.3.4.	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	1.168,07
1.3.5.	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	252,62
1.4.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	38.562,74
1.4.1.	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 CM - CLASSE C	29.011,12
1.4.2.	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM	1.297,28



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1.4.3.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	7.775,52
1.4.4.	CHAPISCO	168,69
1.4.5.	REBOCO	310,13
1.5.	ASSENTOS	8.993,04
1.5.1.	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE	2.107,98
1.5.2.	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	2.215,30
1.5.3.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	4.669,76
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.602,72
1.6.1.	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	1.602,72
1.7.	MURO DE FECHAMENTO EXISTENTE	2.947,52
1.7.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	158,70
1.7.2.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	138,06
1.7.3.	CHAPISCO	933,87
1.7.4.	REBOCO	1.716,89
1.8.	CALÇAMENTOS	3.003,06
1.8.1.	LASTRO DE PEDRA BRITADA	471,36
1.8.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	2.531,70

Birigui-SP, 27 de março de 2024.

INGRID EVELIN ROMANINI
CHEFE DE DIVISÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

THIEMY BARBIERI JORGE
DIRETORA DE OBRAS

ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

RONI FLÁVIO MANTOVAM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE