





























INFORMAÇÕES SOBRE A EDIFICAÇÃO			
TRATA-SE DE UMA EDIFICAÇÃO EXISTENTE A QUAL POSSUI PROJETO APROVADO SOB Nº 011/20050509/2015.			
LEGISLAÇÃO APLICADA: DECRETO ESTADUAL 63.911/2018 - TABELA 4 EM CONJUNTO COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA 4.3.2019.			
CLASSIFICAÇÃO QUANTO A OCUPAÇÃO			
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
E	EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	E-1	ESCOLA EM GERAL
CLASSIFICAÇÃO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO			
RISCO		CARGA DE INCENDIO	
BAIXO - CONFORME TABELA 3 DO DE 63.911/2018		300 MJ/m² - CONFORME IT 11/2019	
EXIGÊNCIAS BÁSICAS			
ACESSO DE VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS	ATENDERÁ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 06/2019. ACESSO PELAS RUAS ERMANDO ZIN E ODAIR TEIXEIRA		
SEGURANÇA ESTRUTURAL	ATENDERÁ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2019. Edificação isenta, conforme item A.2.3.9-b, Anexo A, IT 08/2019.		
CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (Atende a IT 10/2019)	PISO	PAREDE E DIVISÓRIA	TETO E FORRO
	Classes I, II-A, III-A e IV-A	Classes I, II-A e III-A	Classes I e II-A
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	PERCURSO MÁXIMO CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 11/2019.		
BRIGADA DE INCÊNDIO	A SER INSTALADA CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 17/2019.		
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EM CONFORMIDADE COM A IT 18/2019 - SENDO O MESMO COMPOSTO POR SISTEMA DE BLOCOS AUTÔNOMOS		
	AS INSTALAÇÕES ATENDERÃO AS PRESCRIÇÕES DA ABNT NBR 10898.		
ALARME DE INCÊNDIO	ATENDE A INSTRUÇÃO TÉCNICA 19/2019 E EM CONFORMIDADE COM A NBR 17240/2010.		
	CENTRAL DE ALARME NA SECRETARIA, SOB VIGILÂNCIA PERMANENTE, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 24 HORAS		
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 20/2019.		
EXTINTORES DE INCÊNDIO	DIMENSIONADOS CONFORME IT 21/2019.		
	ÁGUA PRESSURIZADA - 2-A		
	PÓ QUÍMICO SECO (BC) - 20-B-C		
	GÁS CARBÔNICO - 5-B-C		
SISTEMA DE HIDRANTES	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 22/2019		
	SISTEMA TIPO 2 / ESQUICHO REGULÁVEL - Ø 40mm /		
	MANGUEIRA - 30m DE COMPRIMENTO - Ø 40 mm		
	RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO - 12.000 LITROS ACIONAMENTO POR BOTOEIRAS TIPO: LIGA/DESL		
GLP	EDIFICAÇÃO POSSUI GLP 4 x P45		

SIMBOLOGIA		
SISTEMA DE ALARME E DETEÇÃO		AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
		ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
		CENTRAL DE ALARME
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		BATERIA DO SISTEMA DE ALARME
		PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO
		PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
SISTEMA DE HIDRANTES		BOMBA DE INCÊNDIO
		RESERVA DE INCÊNDIO
		HIDRANTE SIMPLES
		BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DA B.I.
		REGISTRO DE RECALQUE
EXTINTORES PORTÁTEIS		GÁS CARBÔNICO (CO2)
		PÓ QUÍMICO SECO BC
		ÁGUA PRESSURIZADA
		DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA
		SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
		ACESSO DE VIATURAS DO CB
		QUADRO ELÉTRICO
		CENTRAL PREDIAL DE GLP

QUADRO DE ÁREAS (m²)	
ESCOLA	2.168,10
QUADRA COBERTA	871,40
TOTAL CONSTRUÍDO	3.039,50



SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA COD. S12		BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCÊNDIO COD. E2
	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA COD. S2		BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO COD. E3
	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER FIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR SEU ACESSO COD. S3		EXTINTOR DE INCÊNDIO COD. E5
	CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO COD. A2		ALARME SONORO COD. E1
	CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO COD. A5		ABRIGO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE COD. E7
M1 VER DETALHE	INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO		PROIBIDO FUMAR COD. P1



VERS.	DATA	DESCRIÇÃO
EI	23/06/2023	EMISSÃO INICIAL


Proprietário ou responsável pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI CNPJ: 46.151.718/0001-80	Resp. Técnico: MARCOS ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA CREA 5070605312SP (ART 28027230231092728)
--	--

PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

CONTEÚDO: NOTAS, DETALHES E ISOMÉTRICO DOS HIDRANTES

ESCOLA MUNICIPAL PROF.^a LEONOR CHAIM CURY

ENDEREÇO: RUA ERMANDO ZIN, 1555 - JARDIM SANT'ANA, BIRIGUI/SP	OCUPAÇÃO: E-1	FOLHA Nº 21
---	---------------	-------------



Proprietário ou responsável pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI CNPJ: 46.151.718/0001-80	Resp. Técnico: MARCOS ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA CREA 5070605312SP (ART 28027230231092728)
--	--

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA - ESCOLA E CORTE B-B

ENDEREÇO: RUA ERMANDO ZIN, 1555 - JARDIM SANT'ANA BIRIGUI/SP	OCUPAÇÃO: E-1	FOLHA Nº
--	---------------	----------

ESCALA: Indicada	DATA: 23/06/2023	DESENHO: Breno Peixoto	02/03
------------------	------------------	------------------------	-------

02/03

Direitos Autorais Reservados - Lei Federal nº 9.610

CORTE B-B
ESC 1:100

