

LEGENDA ELÉTRICA

Canaleta para fios (Existente)

Eletrocalha para fios (a implantar)

Suporte (soquete) para lâmpada (ponto de luz) fluorescente compacta (Existente)

Luminária tipo calha (arandela) a implantar

Rede elétrica subterrânea (a implantar)

Cabo Ø 06mm exclusivo para luz de emergência (a implantar)

Cabo Ø 06mm rede elétrica (a implantar)

Cabo Ø 10mm rede elétrica (a implantar)

Eletroduto de aço galvanizado 3/4"

Eletroduto PVC-Flexível corrugado Ø 20mm

Caixa de distribuição

Luz de emergência (Existente)

Projektor retangular

Projektor retangular

NE 328

NE 328 – corpo-refletor e laterais em chapa de alumínio. Suporte de fixação em chapa de aço com movimentos verticais e horizontais. Soquete E-27 ou E-40. Pintura na cor cinza martelado. Lâmpadas: halógenas duplo envelope de 500W, vapor de mercúrio até 400W, vapor de sódio tubular até 400W ou vapor metálico tubular até 400W.

Luminária tipo arandela

Eletrodutos/ canaleta

Trecho	E Ø20mm	Eletroduto de aço galvanizado 3/4"	Eletrocalha
01	-----	-----	64,40m
02	-----	-----	73,21m
03	-----	-----	3,41m
04	-----	5,68m	-----
05	17,20m	-----	-----
06	3,28m	-----	-----
07	-----	-----	1,29m
08	-----	-----	16,52m
09	-----	-----	3,41m
Total	20,48m	5,68m	162,24m

CABOS

Trecho	C Ø06mm	C Ø10mm	C.Distribuição	Cabo exclusivo para luz de emergência C Ø06mm
01	64,40m	-----	-----	55,93m
02	-----	110,73m	-----	110,73m
03	3,41m	-----	-----	3,41m
04	5,68m	-----	-----	5,68m
05	17,20m	-----	-----	17,20m
06	3,28m	-----	-----	3,28m
07	1,29m	-----	-----	1,29m
08	16,52m	-----	-----	14,89m
Cabine de força	-----	-----	1 un	-----
Total	111,78m	110,73m	-----	212,41m

Luminária


Trecho	Emergência	Luminária	Projektor Retangular
01	05 un	10 un	01 un
02	06 un	12 un	-----
03	-----	-----	-----
04	-----	-----	-----
05	-----	-----	01 un
06	-----	-----	-----
07	-----	-----	-----
08	05 un	05 un	-----
09	-----	-----	-----
Total	16 un	27un	02 un

Escavação/Eletroduto


0,25

Escala 1:25

Corte



Corte AA - Escala 1:75



LEGENDA BOMBEIRO

REGISTRO DE REGALQUE SEM VALVULA DE RETENÇÃO

HIDRANTE SIMPLES

ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO (BOTIMBA TIPO LULA (SUSUAL)

EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO 20 BC

EXTINTOR MANUAL DE AGUA PRESSURIZADA 2A

EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 5 BC

BOMBA DE INCENDIO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

CENTRAL FIDELIAL DE GLP OU GAS NATURAL

CHAVE ELETRICA SECUNDARIA

BARRA ANTI PÂNICO

CHAVE ELETRICA PRINCIPAL

RESERVA DE INCENDIO

REPETIDOR

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

AVESADOR SONORO TIPO SIRENE

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E ÁREA DE RISCO

QUADRO DE ÁREAS

CABINES DE TV E RADIO: 145,16 M2

ÁREA NÃO COMPUTADA PARA CALCULO HIDRAULICO (ÁREAS FRAS) VESTIÁRIOS BANHEIROS E ASSESSALMADOS: 377,70 M2

ÁREA COMPUTADA PARA CALCULO HIDRAULICO: 288,26 M2

ÁREA TOTAL SOB ARQUITECTURA GERAL: 865,26 M2

ÁREA NÃO COMPUTADA PARA CALCULO HIDRAULICO (ÁREAS FRAS) VESTIÁRIOS BANHEIROS E ASSESSALMADOS: 354,51 M2

ÁREA COMPUTADA PARA CALCULO HIDRAULICO: 733,14 M2

ÁREA TOTAL SOB ARQUITECTURA SOCIAL: 1.287,35 M2

ARQUITECTURAS SOCIAL+CADEIRAS NUMERADAS: 1.235,88 M2

ARQUITECTURA GERAL: 2.144,97 M2

TOTAL: 5.679,64 M2

NOTAS:-

- O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA ATENDERÁ AO CONTEUDO NA INSTRUÇÃO TECNICA Nº 20 DO CBPMESP

PISO - CLASSE I

PAREDE - CLASSE I

DIVISORIA - IIA

TETO - CLASSE IIA

ENVOLTORIO - CLASSE Ia IIB

COBERTURA - CLASSE Ia IIB

S.O. - SECRETARIA DE OBRAS

PRANCHA 10/13

MAPA GERAL ELÉTRICO DOS SETORES AMARELO E BRANCO

PROJETO:IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA/ REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO MARIN BERBEL

LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO DA SILVA NUNES

BAIRRO: PARQUE DAS NAÇÕES Nº 1.500 CIDADE: BIRIGUI - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI -SP.

CRISTIANO SALMEIRÃO

ADMINISTRAÇÃO

CONTRATO: 1007089 - 06/2013

MINISTÉRIO DO ESPORTE

ETAPA 2

RESPONSÁVEIS:

PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANO SALMEIRÃO

ENGº SAULO JANUÁRIO GARCIA

CREA: 5062938665

ÁREA DO TERRENO: 31.732,50 M2

ÁREA CONSTRUÍDA: 5.679,64 M2

Data: 30/05/2017

Escala: Indefinida

DESPACHOS.

PLANTA BAIXA  
ESCALA - 1 : 200