

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPOSANTE		MUNICÍPIO	
INTERVENÇÃO		END. INTERVENÇÃO	
N. CONTRATO			

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

[illegible]

[illegible]

**Prof. Responsável Projeto e Orçamento**  
**ART n:**  
**CREA n:**



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
PROPONENTE			PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - SP			MUNICÍPIO		BIRIGUI
INTERVENÇÃO			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ			END. INTERVENÇÃO		RUA DR. DURVAL TANAKA - NOVO PARQUE SÃO VICENTE
N. Proposta								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	REFERENCIA	SERVIÇO	Unid	Quant	R\$/Unidade C/BDI	R\$ / Unidade	Total
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	02.08.020	CPOS 169	Placa de obra	m²	4,50	R\$ 402,00	R\$ 321,60	R\$ 1.809,00
1.2	07.11.040	CPOS 169	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	m³	207,61	R\$ 14,81	R\$ 11,85	R\$ 3.075,22
1.3	05.10.022	CPOS 169	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	m³	207,61	R\$ 8,73	R\$ 6,98	R\$ 1.811,40
1.4	07.01.020	CPOS 169	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	1827,73	R\$ 9,70	R\$ 7,76	R\$ 17.728,98
1.5	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura	m²	3730,08	R\$ 1,48	R\$ 1,18	R\$ 5.501,87
SUB TOTAL								R\$ 28.117,47
2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA COM C.B.U.Q								
2.1	72913	SINAPI	Base de solo cimento 4% mistura em pista, compactação 100% proctor normal, exclusive transporte do solo	m³	1119,02	R\$ 45,36	R\$ 36,29	R\$ 50.761,54
2.2	74010/001	SINAPI	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m³/16t e pá carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg	m³	1119,02	R\$ 1,95	R\$ 1,56	R\$ 2.182,09
2.3	54.03.240	CPOS 169	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	3730,08	R\$ 8,84	R\$ 7,07	R\$ 32.964,58
2.4	54.03.230	CPOS 169	Imprimação betuminosa ligante	m²	3730,08	R\$ 4,14	R\$ 3,31	R\$ 15.433,21
2.5	54.03.210	CPOS 169	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	m³	149,20	R\$ 935,90	R\$ 748,72	R\$ 139.636,28
2.6	95302	SINAPI	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km )	m³xkm	746,01	R\$ 1,00	R\$ 1,21	R\$ 746,01
SUB TOTAL								R\$ 241.723,71
3.0 MEIO FIO E GUIA DE SARJETA								
3.1	85335	SINAPI	Retirada de meio fio c/ empilhamento e s/ remoção	m	320,7	R\$ 9,44	R\$ 7,55	R\$ 3.026,61
3.2	05.08.060	CPOS 169	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	m³	16,19	R\$ 13,19	R\$ 10,55	R\$ 213,51
3.3	94267	SINAPI	Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto 15 mpa, moldado "in loco" com extrusora	m	687,46	R\$ 39,89	R\$ 31,91	R\$ 27.421,06
SUB TOTAL								R\$ 30.661,18
						BDI = 25,00%		
Leis sociais inclusas				Sim	TOTAL COM BDI INCLUSO:			R\$ 300.502,36

FONTE : TABELA SINAPI COM DESONERAÇÃO - ABRIL/2017  
CPOS 169

TREZENTOS MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS.

BIRIGUI 18 DE SETEMBRO DE 2017

Maurício Pereira  
Engenheiro Responsável  
CREA: 0601431537  
ART: 92221220160411068

Cristiano Salmeirão  
Prefeito Municipal