



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA

OBJETO : Recapeamento asfáltico em C.B.U.Q.

LOCAL : Ruas dos bairros Residencial Planalto, Jardim São Brás, Residencial Thereza Maria Barbieri e COHAB III.

REF.	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.								
1.0	Placa de obra							
CPOS	1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	6,00	m²	R\$ 358,87	R\$ 448,59	R\$ 2.691,53
SUBTOTAL:								R\$ 2.691,53
2.0	Recapeamento asfáltico							
CPOS	2.1	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	127.384,40	m²	R\$ 0,52	R\$ 0,65	R\$ 82.799,86
CPOS	2.2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	127.384,40	m²	R\$ 3,45	R\$ 4,31	R\$ 549.345,23
CPOS	2.3	54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - CBUQ (3cm compactado)	3.821,53	m³	R\$ 787,56	R\$ 984,45	R\$ 3.762.107,18
SUBTOTAL:								R\$ 4.394.252,27
3.0	Sinalização viária							
3.1	Placa de logradouro							
CPOS	3.1.1	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	28,58	m²	R\$ 685,75	R\$ 857,19	R\$ 24.498,42
CPOS	3.1.2	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	1.714,50	kg	R\$ 15,62	R\$ 19,53	R\$ 33.475,61
SINAPI	3.1.3	98228	Estaca broca de concreto, diâmetro 20cm, profundidade de até 3m, escavação manual com trado concha, não armada.	127,00	m	R\$ 48,37	R\$ 60,46	R\$ 7.678,74
3.2	Pintura de PARE							
CPOS	3.2.1	97.04.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	1.346,98	m²	R\$ 21,98	R\$ 27,48	R\$ 37.008,28
SUBTOTAL:								R\$ 102.661,05
BDI = 25,00%								
TOTAL: R\$ 4.499.604,85								

(QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

Fonte de Pesquisa Utilizada: CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS

VERSÃO UTILIZADA: 173/ SINAPI 06/2018

Birigui, 20 de agosto 2018

Thiemy Barbieri Jorge
Engenheira Responsável
CREA: 5069682799
ART:28027230181017022

Alexandre J. S. Lasila
Secretário Adjunto de Obras

Saulo Giampietro
Secretário de Obras

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal