

PLANTA - SANITÁRIOS, ENTRADA PRINCIPAL E SECUNDÁRIA

ESC 1:150

NOTAS:

1 – DIMENSÕES EM MILÍMETROS (EA)
2 – PERFIS LAMINADOS E SUAS CHAPAS A MOMENTO FLETOR E EMENDAS ASTM A572 Gr50 (fy>345MPa)
3 – PERFIS DOBRADOS AÇO COS CIVIL 300 (fy>300MPa)
4 – DEMAIS PERFIS AÇO A36 (fy>250MPa)
5 – FERRO REDONDO E CHUMBADORES SAE 1020.
6 – PARAFUSOS ASTM A325.
7 – ELETRODOS E 70XX.
8 – VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
9 – QUALQUER ALTERAÇÃO NA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVE SER PREVIAMENTE INFORMADA E SÓ EXECUTADA MEDIANTE APROVAÇÃO E REV. DO PROJETO.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	VISTO
0	EMISSÃO INICIAL	JUL / 2019	SIM

Cleverson Arenhart
Engenheiro Civil - CREA/SP 506734600
ART: 92221220120288471

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

OBRA: CENTRO DE EVENTOS

TITULO: MONTAGEM – PLANTA SANITÁRIOS, ENTRADA PRINCIPAL E SECUNDÁRIA

DESENHO: JOSÉ EDUARDO MOURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBRA Nº: 001

DESENHO Nº: SIM-001-12-004M-R0

ESCALA: INDICADAS- A1 | REVISÃO: 0

PROJETO GERADO EM SISTEMA CAD