

SEÇÃO TRANSVERSAL PARA REPERFILAMENTO
S/ ESCALA







DENOMINAÇÃO	
1	PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE
2	PINTURA LIGANTE
3	CAMADA DE ROLAMENTO - 2,00cm


SEÇÃO TRANSVERSAL PARA RECAPEAMENTO
S/ ESCALA

DENOMINAÇÃO	
1	PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE
2	PINTURA LIGANTE
3	CAMADA DE ROLAMENTO - 3,00cm


SEÇÃO TRANSVERSAL PARA REGULARIZAÇÃO E RECAPEAMENTO
S/ ESCALA

DENOMINAÇÃO	
1	PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE
2	PINTURA LIGANTE
3	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO - 1,00cm
4	CAMADA DE ROLAMENTO - 3,00cm

LEGENDA	
	ÁREA A REPERFILAR
	ÁREA A REPERFILAR RETIRADA DO AUTOCAD
	ÁREA A RECAPAR
	ÁREA A RECAPAR RETIRADA DO AUTOCAD
	ÁREA A REGULARIZAR E RECAPAR
	ÁREA A REGULARIZAR E RECAPAR RETIRADA DO AUTOCAD
	SARJETÕES



SARJETÃO - MODELO I



SARJETÃO - MODELO II

DENOMINAÇÃO	
1	BASE EM SOLO COMPACTADO
2	LASTRO DE BRITA GRADUADA Nº1, ESPESURA MÍNIMA DE 3,0CM
3	TELA Q-138, COM MALHA 10X10 E FIO DE AÇO 2KG/M²
4	CONCRETO FCK 20MPa, COM ESPESURA DE 17CM
5	PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE



RECAPEAMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q.
RUAS DOS BAIRROS JARDIM AEROPORTO, JARDIM RECANTO DOS PÁSSAROS E JARDIM FLAMENGO
Sem escala



Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SÃO PAULO

S.O. - SECRETARIA DE OBRAS

PRANCHIA

01/03

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI.

PROJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DOS BAIRROS JARDIM AEROPORTO, JARDIM RECANTO DOS PÁSSAROS E JARDIM FLAMENGO

BIRIGUI - ESTADO DE SAO PAULO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI -SP.

CRISTIANO SALMEIRÃO
ADMINISTRAÇÃO

RESPONSÁVEIS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. GABRIELA DE OLIVEIRA FREIRE E SILVA
CREA-SP: 507052260
ART: 28027180200091470

SECRETÁRIO DE OBRAS
SAULO GIAMPIETRO

PREFEITO MUNICIPAL
CRISTIANO SALMEIRÃO

Data : 14/01/2020 Escala - INDICADA

DESPACHOS.