

DETALHE "A"
SINALIZAÇÃO DE " PARE " - Sem escala
PARE
MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL: VIDE MEMORIAL DESCRITIVO
"PARE" PINTADO NA COR BRANCA
FAIXA DUPLA CONTINUA NA COR AMARELA
RESUMO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
MATERIAL DE PINTURA - "PARE" | QUANT. | ÁREA - m²
TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 02 | 15,40 m²
RESUMO DE QUANTIDADES | UNIDADE | QUANTIDADE
MEIO FIO E SARJETAS DE CONCRETO | M | 339,96 (19,28 m3)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | M² | 1708,80
SEÇÃO TRANSVERSAL TÍPICA
MEDIDAS EM METROS
ÁREA DA SEÇÃO = 0,0567m²
SEM ESCALA
CBUQ - 0,03 m (já compactado)
conforme planta baixa
CORTE DA PAVIMENTAÇÃO
SEM ESCALA
Nº | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | ESPESSURA
1 | MELHORIA E REFORÇO DO SUBLEITO
2 | BASE DE SOLO BRITA | 0,30m
3 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
4 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE
5 | CAPA DE ROLAMENTO C.B.U.Q. - 0,03m DEPOIS DE COMPACTADO | 0,03m
PROLONGAMENTO DA RUA GUARANI
RUA EGIDIO NAVARRO
RUA FRANCISCO PERES MARQUES
AVENIDA CICADE JARDIM
RUA LEANDRA TEIXEIRA MACHADO
RUA PEDRO SANCHEZ Y SANCHEZ
AVENIDA VITÓRIA
PROLONGAMENTO DA AV JOÃO CERNACH
LEGENDA
PAV. ASFÁLTICA
GUIA E SARJETA A SER CONSTRUÍDA
PLACA DE LOGRADOURO
Prefeitura Municipal de Birigui
CNPJ 46.151.718/0001-80
S.O. - SECRETARIA DE OBRAS
PRANCHA 01/03
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q EM RUAS DO BAIRRO JARDIM SÃO BRAZ
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q
BAIRRO: JARDIM SÃO BRAZ
BIRIGUI - ESTADO DE SAO PAULO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI -SP.
CRISTIANO SALMEIRÃO
ADMINISTRAÇÃO
RESPONSÁVEIS:
RESPONSÁVEL TECNICO
ENG. SAULO JANUÁRIO GARCIA
CREA-SP: 5062938065
ART: 28027230190830383
PREFEITO MUNICIPAL
CRISTIANO SALMEIRÃO
Data : 01/07/2019
Escala - INDICADA
DESPACHOS.
LEGENDA
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q
PLACA DE LOGRADOURO
RESUMO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 02 | 7,34 m²
Nº | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | ESPESSURA
1 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE
2 | CAPA DE ROLAMENTO C.B.U.Q. - 0,03m DEPOIS DE COMPACTADO | 0,03m
RESUMO DE QUANTIDADES | UNIDADE | QUANTIDADE
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q | M² | 922,50
RUA BRAZ SANCHES ARRIAGA
RUA LEANDRA TEIXEIRA MACHADO
RUA PEDRO SANCHES Y SANCHES
RUA GUARANI
AVENIDA VITÓRIA RÉGIA
PRANCHA 02/03
PROJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q