



## Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO : EXECUÇÃO DE SARJETÕES EM CONCRETO ARMADO

LOCAL : DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS; JARDIM N.S. DE FÁTIMA E VILA GIAMPIETRO

REF.	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT. S/ BDI	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
CDHU	1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	2,50	m²	R\$ 882,37	R\$ 2.205,93	R\$ 2.757,41
SUBTOTAL:							R\$ 2.205,93	R\$ 2.757,41
2.0		SARJETÕES						
CDHU	2.1	07.01.060	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	65,28	m³	R\$ 29,30	R\$ 1.912,65	R\$ 2.390,81
SINAPI	2.2	97914	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020	979,17	m³xkm	R\$ 2,68	R\$ 2.624,18	R\$ 3.280,23
CDHU	2.3	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	32,64	m³	R\$ 6,31	R\$ 205,95	R\$ 257,44
CDHU	2.4	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	80,68	m²	R\$ 91,06	R\$ 7.347,09	R\$ 9.183,86
CDHU	2.5	11.18.040	Lastro de pedra britada	9,79	m³	R\$ 167,47	R\$ 1.639,82	R\$ 2.049,78
SINAPI	2.6	7155	Tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-138, (2,20 kg/m²), diâmetro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 X 120 m de comprimento, espaçamento da malha = 10 X 10 cm	326,39	m²	R\$ 21,31	R\$ 6.955,37	R\$ 8.694,21
CDHU	2.7	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPA	55,49	m³	R\$ 436,41	R\$ 24.214,78	R\$ 30.268,48
CDHU	2.8	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	55,49	m³	R\$ 71,14	R\$ 3.947,30	R\$ 4.934,13
SUBTOTAL:							R\$ 48.847,14	R\$ 61.058,93
BDI =	25,00%						TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI
							R\$ 51.053,07	R\$ 63.816,34

**"SESSENTA E TRES MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS"**

Birigui, 27 de janeiro de 2.023

**Fonte de Pesquisa Utilizada:**

**CDHU - 188 - DESONERADO**

**SINAPI - 12/2.022 - DESONERADO**

Fernanda Scardovelli de Almeida  
Engenheira Responsável  
CREA: 5070799336

Rogério Venícius Costa Fernandes  
Secretário de Obras