



PLANTA BAIXA  
ESCALA - 1 : 200



Layout dos Sanitários PNE  
escala:1:50

- Pintura Geral:**
  - Paredes:** acrílica emborrachada - cor concreto;
  - Elemento Metálico - Letreiro da fachada (terminal e ponto de taxi):** tinta esmalte fosco verde e letras em tinta esmalte fosco branca;
  - Numeração das Plataformas:** esmalte fosco verde;
  - Fornos:** acrílica fosca branca;
  - Esquadrias e Portas:** esmalte fosco preto;
- Bancos:**
  - Bancos em L:** revestimento em madeira tratada com acabamento envernizado;
  - Bancos de Concreto:** limpeza, restauração e pintura acrílica - pés cor concreto e assentos e encostos cor verde;
- Reforma dos Sanitários Públicos:**
  - Revestimentos:** cerâmico, de cor branca, liso, acetinado, PEI 4;
  - Pisos:** cerâmico, de cor cinza, alto tráfego, PEI 5;
  - Peças sanitárias:** vasos sanitários, pia e mictórios na cor branca;
  - Bancadas e Trocador:** Granito cor cinza ocre;
  - Divisórias:** granilite cor cinza ocre e portas de alumínio brancas;
  - Outros itens:** prateleiras de granito nas cabines e 01 espelho sobre cada bancada de lavatórios;
  - Elétrica:** substituição da iluminação atual por lâmpadas de LED.
- Piso:** limpeza química;



**S.O. - SECRETARIA DE OBRAS**  
PLANTAS E DETALHAMENTOS

PRANCHA  
01/02

PROJETO  
ADEQUAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PEDRO SANCHEZ Y SANCHEZ

LOCAL  
RUA JOÃO LOPES HIDALGO ESQ. COM AS RUAS WAGHI RAHAL E LYDIA HELENA F. STHUR

BAIRRO  
ANEXO AO JARDIM MORUMBI

CIDADE  
BIRIGUI - S.P.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI-SP.

**CRISTIANO SALMEIRÃO**

ADMINISTRAÇÃO

**SITUAÇÃO:** Sem escala

**RESPONSÁVEIS:**

PREFEITO MUNICIPAL  
CRISTIANO SALMEIRÃO

SAULO GIAMPIETRO  
SECRETÁRIO DE OBRAS

ESTELA NOGARO TO KOHL  
ARQUITETA E URBANISTA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CAU A23787-9

**ÁREAS:**  
**Área Total: 2.275,64 m²**

Data: 15/10/2019 Escala: Indicada  
Desenho: Arq. Estela Nogueira Kohl RBT: 8940322

DESPACHOS.