



PLANTA BAIXA
ESCALA - 1 : 200



Layout dos Sanitários PNE
escala:1:50

- Pintura Geral:**
 - Paredes:** acrílica emborrachada - cor concreto;
 - Elemento Metálico - Letreiro da fachada (terminal e ponto de taxi):** tinta esmalte fosco verde e letras em tinta esmalte fosco branca;
 - Numeração das Plataformas:** esmalte fosco verde;
 - Fornos:** acrílica fosca branca;
 - Esquadrias e Portas:** esmalte fosco preto;
- Bancos:**
 - Bancos em L:** revestimento em madeira tratada com acabamento envernizado;
 - Bancos de Concreto:** limpeza, restauração e pintura acrílica - pés cor concreto e assentos e encostos cor verde;
- Reforma dos Sanitários Públicos:**
 - Revestimentos:** cerâmico, de cor branca, liso, acetinado, PEI 4;
 - Pisos:** cerâmico, de cor cinza, alto tráfego, PEI 5;
 - Peças sanitárias:** vasos sanitários, pia e mictórios na cor branca;
 - Bancadas e Trocador:** Granito cor cinza ocre;
 - Divisórias:** granilite cor cinza ocre e portas de alumínio brancas;
 - Outros itens:** prateleiras de granito nas cabines e 01 espelho sobre cada bancada de lavatórios;
 - Elétrica:** substituição da iluminação atual por lâmpadas de LED.
- Piso:** limpeza química;

Detalhamento do Sanitário PNE
sem escala.




S.O. - SECRETARIA DE OBRAS
PLANTAS E DETALHAMENTOS

PRANCHA
01/02

PROJETO
ADEQUAÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO - PEDRO SANCHEZ Y SANCHEZ
LOCAL
RUA JOÃO LOPES HIDALGO ESQ. COM AS RUAS WAGHI RAHAL E LYDIA HELENA F. STHUR
BAIRRO
ANEXO AO JARDIM MORUMBI
CIDADE
BIRIGUI - S.P.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI-SP.
CRISTIANO SALMEIRÃO
ADMINISTRAÇÃO

SITUAÇÃO: Sem escala



RESPONSÁVEIS:

PREFEITO MUNICIPAL
CRISTIANO SALMEIRÃO

SAULO GIAMPIETRO
SECRETÁRIO DE OBRAS

ESTELA NOGARO TO KOHL
ARQUITETA E URBANISTA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Data: 15/10/2019
Desenho: Arq. Estela Nogueira Kohl
Escala: Indicada
RBT: 0940222

DESPACHOS.