



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1.062.044-33/2018	879599/2018		MDS	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	11/12/2018
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI			BIRIGUI - SP	RUA SAUDADES, 1250 - CENTRO	MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra
			28027.230.190/1186-00			

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 172.891,52

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	1.200,03
1	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50
2	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	5.555,92
2	1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	4,00
3	Evento	REMOÇÃO DE COBERTURA	R\$	5.113,51
3	1.3.1.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	425,92
3	1.3.2.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	308,37
3	1.3.3.	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11,00
3	1.3.4.	RETIRADA MANUAL DE CALHAS	M	65,37
4	Evento	DEMOLIÇÕES	R\$	3.313,26
4	1.3.7.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,51
4	1.3.8.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	33,85
4	1.3.9.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	196,78
4	1.3.10.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO	M3	1,04
5	Evento	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, FORRO E LUMINÁRIAS	R\$	1.107,71
5	1.3.5.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	112,26
5	1.3.6.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	35,00
5	1.3.11.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	26,91
5	1.3.12.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,60
5	1.3.13.	REMOÇÃO MANUAL DE PORTÃO	M2	14,03
6	Evento	RETIRADA DE ENTULHO	R\$	1.883,95
6	1.3.14.	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	67,14
7	Evento	REFORÇO DE FUNDAÇÃO	R\$	19.038,89

SETOR 1	SETOR 2	SETOR 3	SETOR 4		
34.553,47	55.550,11	36.938,05	45.849,89	-	-
1	2	3	4	5	6
-	-	-	1.200,03	-	-
-	-	-	2,50	-	-
791,72	1.597,33	1.791,78	1.375,09	-	-
0,57	1,15	1,29	0,99	-	-
1.599,90	1.427,36	1.346,69	739,56	-	-
114,89	90,18	81,66	139,19	-	-
114,89	90,18	81,66	21,64	-	-
3,00	3,50	3,50	1,00	-	-
13,31	24,70	27,36	-	-	-
573,18	1.885,53	455,86	398,69	-	-
0,09	0,74	0,23	6,45	-	-
7,31	26,54	-	-	-	-
41,01	128,18	27,59	-	-	-
0,07	0,48	0,42	0,07	-	-
162,29	97,42	56,27	791,73	-	-
85,59	26,67	-	-	-	-
8,00	9,00	12,00	6,00	-	-
-	3,99	4,20	18,72	-	-
-	-	-	1,60	-	-
-	-	-	14,03	-	-
447,00	479,27	337,28	620,41	-	-
15,93	17,08	12,02	22,11	-	-
-	8.787,18	8.787,18	1.464,53	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 172.891,52

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
7	1.4.1.	REFORÇO DE FUNDAÇÃO COM ESTACA MEGA	UN	13,00
8	Evento	<b>INFRA E SUPERESTRUTURA</b>	<b>R\$</b>	<b>4.511,85</b>
8	1.4.2.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	10,00
8	1.4.3.	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016	KG	16,00
8	1.4.4.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	3,45
8	1.4.5.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,54
8	1.4.6.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,05
8	1.4.7.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,65
8	1.4.8.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,68
8	1.4.9.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,49
8	1.4.10.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,22
8	1.4.11.	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	0,22
8	1.4.12.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,53
8	1.5.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	3,65
8	1.5.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	7,15
8	1.5.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	53,22
8	1.5.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,42
8	1.5.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,83

SETOR 1	SETOR 2	SETOR 3	SETOR 4		
34.553,47	55.550,11	36.938,05	45.849,89	-	-
1	2	3	4	5	6
-	6,00	6,00	1,00	-	-
1.736,39	1.650,24	-	1.125,21	-	-
4,00	4,00	-	2,00	-	-
6,40	6,40	-	3,20	-	-
1,38	1,38	-	0,69	-	-
0,23	0,20	-	0,11	-	-
0,02	0,02	-	0,01	-	-
1,55	1,35	-	0,75	-	-
4,96	4,32	-	2,40	-	-
1,91	1,66	-	0,92	-	-
0,09	0,08	-	0,05	-	-
0,09	0,08	-	0,05	-	-
0,24	0,21	-	0,08	-	-
1,55	1,35	-	0,75	-	-
3,00	3,00	-	1,15	-	-
21,84	20,88	-	10,50	-	-
6,92	6,61	-	2,89	-	-
0,35	0,33	-	0,15	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 172.891,52

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
8	1.5.6.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,83
8	1.5.7.	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	3,03
8	1.5.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	3,03
9	Evento	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	R\$	24.063,84
9	1.6.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	126,45
9	1.7.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	252,90
9	1.7.2.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	161,80
9	1.7.3.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	209,18
9	1.7.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	40,65
9	1.7.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	161,80
10	Evento	PISOS	R\$	6.106,32
10	1.9.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF_08/2017	M3	0,65
10	1.9.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	85,75
10	1.9.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	72,75

SETOR 1	SETOR 2	SETOR 3	SETOR 4		
34.553,47	55.550,11	36.938,05	45.849,89	-	-
1	2	3	4	5	6
0,35	0,33	-	0,15	-	-
-	-	-	3,03	-	-
-	-	-	3,03	-	-
4.562,42	14.283,14	3.989,26	1.229,01	-	-
16,61	57,50	42,96	9,38	-	-
33,22	115,00	85,92	18,76	-	-
41,74	113,66	-	6,40	-	-
14,62	94,60	85,92	14,04	-	-
10,41	30,24	-	-	-	-
41,74	113,66	-	6,40	-	-
782,05	2.572,63	2.309,55	442,08	-	-
-	0,30	0,30	0,05	-	-
10,88	37,25	33,59	4,03	-	-
10,88	31,25	27,59	3,03	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 172.891,52

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
10	1.9.4.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,52
11	Evento	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.215,83</b>
11	1.10.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	5,09
11	1.10.2.	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UN	1,00
11	1.10.3.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,10
11	1.10.4.	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	2,10
11	1.10.5.	RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO	M2	14,03
12	Evento	<b>FORRO E LUMINARIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.697,55</b>
12	1.8.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00
12	1.12.6.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	112,26
13	Evento	<b>PINTURA</b>	<b>R\$</b>	<b>11.927,86</b>
13	1.11.1.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	12,20
13	1.11.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	206,74
13	1.11.3.	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, DUAS DEMÃOS	M2	10,18
13	1.11.4.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	213,14
13	1.11.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	515,29
14	Evento	<b>COBERTURA</b>	<b>R\$</b>	<b>77.722,06</b>
14	1.12.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ISOLANTE COM NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	139,19
14	1.12.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	286,73
14	1.12.3.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	425,92
14	1.12.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	KG	2.275,72
14	1.12.5.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	128,58

SETOR 1	SETOR 2	SETOR 3	SETOR 4		
34.553,47	55.550,11	36.938,05	45.849,89	-	-
1	2	3	4	5	6
-	-	-	0,52	-	-
251,91	949,01	738,48	2.276,43	-	-
-	1,89	-	3,20	-	-
-	-	1,00	-	-	-
0,60	-	1,50	-	-	-
0,60	-	1,50	-	-	-
-	-	-	14,03	-	-
4.665,24	1.607,33	283,32	141,66	-	-
8,00	9,00	12,00	6,00	-	-
85,59	26,67	-	-	-	-
2.403,02	3.660,91	2.617,17	3.246,76	-	-
6,60	5,60	-	-	-	-
52,16	74,99	79,59	-	-	-
-	3,78	-	6,40	-	-
14,62	94,60	85,92	18,00	-	-
102,35	140,63	85,92	186,39	-	-
16.492,15	16.371,28	14.059,94	30.798,69	-	-
-	-	-	139,19	-	-
114,89	90,18	81,66	-	-	-
114,89	90,18	81,66	139,19	-	-
558,85	702,72	546,34	467,81	-	-
26,62	47,30	42,96	11,70	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 172.891,52

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
15	Evento	SERVIÇOS FINAIS	R\$	432,94
15	1.13.1.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	195,02

SETOR 1	SETOR 2	SETOR 3	SETOR 4		
34.553,47	55.550,11	36.938,05	45.849,89	-	-
1	2	3	4	5	6
86,20	181,48	165,26	-	-	-
38,83	81,75	74,44	-	-	-

BIRIGUI - SP, 13 de maio de 2020

Local e Data

Responsável Técnico: DANIEL NOZOMU HAZASKI  
CREA / CAU: 5069273022