



Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80
Secretaria de Obras

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

ORÇAMENTO: TÉRMINO DA REFORMA DOS BANHEIROS E FRALDÁRIOS DO CEI DIONÍSIA MIRAGAIA CARMINE

LOCAL: RUA CANADÁ, 301 – JARDIM KLAYTON

REFERÊNCIA: SINAPI 02/2023; CDHU 189, FDE 01/2023

DATA: 13/04/2023

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO DESONERADO
COMPOSIÇÃO	1	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V E INTERRUPTOR 2 TECLAS COM ESPELHO 4'X4'	UN.		60,67
CDHU	P.13.000.042286	PLACA DE 4'X 4'	UN	1	9,84
CDHU	P.13.000.045573	TOMADA 2P+T, 20A - 250V, COMPLETA; REF. 054344 DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE	CJ	1	16,86
CDHU	P.13.000.045506	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS (SIMPLES), COM PLACA	CJ	1	18,22
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	28,79
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	33,35
COMPOSIÇÃO	2	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V E INTERRUPTOR 1 TECLA COM ESPELHO 4'X2'	UN.		48,58
CDHU	P.13.000.042285	PLACA COM OU SEM FURO, EM POLIESTIRENO DE 4'X 2', REF. MODELO SILENTOQUE DA PIAL OU EQUIVALENTE	UN	1	4,16
CDHU	P.13.000.045573	TOMADA 2P+T, 20A - 250V, COMPLETA; REF. 054344 DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE	CJ	1	16,86
CDHU	P.13.000.045501	INTERRUPTOR COM 1 TECLA (SIMPLES), COM PLACA	CJ	1	8,93
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	28,79
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	33,35
COMPOSIÇÃO	4	EMBUTIR FIAÇÃO ELÉTRICA	M		78,10
SINAPI-I	2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	1	2,56
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	59,70
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,05	0,64
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	23,77
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	27,39
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,79
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	33,35
COMPOSIÇÃO	7	REVISÃO E REPARO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²		51,41
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,71
COMPOSIÇÃO	8	CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM PVC ESGOTO - 41L COM PROLONGADO DE 20CM	UN.		282,32
COTAÇÃO	2	CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM PVC ESGOTO - 41L COM PROLONGADOR DE 20CM		1	229,00
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,59
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,73
COMPOSIÇÃO	9	RALO LINEAR SIFONADO COM GRELHA – 7CM X 90CM	UN.		325,41
COTAÇÃO	3	RALO LINEAR SIFONADO COM GRELHA CROMADA -7CM X 90CM		1	272,09



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,59
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,73
COMPOSIÇÃO	6	BANHEIRA EM FIBRA DE VIDRO 0,80 X 0,42 X 0,20 DE EMBUTIR	UN.		696,81
COTAÇÃO	1	BANHEIRA EM FIBRA DE VIDRO 0,80X0,42X0,20 DE EMBUTIR	UN.	1	650,00
CDHU	B.02.000.037501	MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE E GRANITO	KG	0,5	40,32
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	28,59
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,73
COMPOSIÇÃO	3	TUBO PARA ENCAMINHAMENTO DE LIXO PARA AMBIENTE EXTERNO	UN.		130,01
SINAPI	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,6	96,54
SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,018	115,20
SINAPI-I	20089	CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	70,02

Autora das Composições

THIEMY BARBIERI JORGE

Engenheira Civil

CREA/SP: 5069682799