



Tabela dos Trechos Projetados

Trecho	P.V. Montan	P.V. Jusante	Prof. P.V. Mon. (m)	Prof. P.V. Jus. (m)	Extensao (M)	Declivida de (m/m)	Diâmetr o (mm)	Profund. Media (m)
1	1	2	1,50	2,5	95,45	0,005	400	2,00
2	2	3	2,50	1,5	53,60	0,0078	400	2,00
3	3	4	1,50	1,5	104,55	0,021	400	1,50
4	4	5	1,50	1,5	55,50	0,0324	400	1,50
5	5	6	1,50	1,5	75,10	0,0093	400	1,50
6	6	7	1,50	1,5	62,85	0,0142	400	1,50
7	7	8	1,50	1,5	53,60	0,0140	400	1,50
8	8	9	1,50	1,5	53,95	0,0160	400	1,50
9	9	10	1,50	1,5	57,20	0,0130	400	1,50
10	10	11	1,50	1,5	76,35	0,0146	400	1,50
11	11	12	1,50	1,5	76,30	0,0158	400	1,50
12	12	13	1,50	1,5	87,70	0,0091	400	1,50
13	13	14	1,50	1,5	61,10	0,0082	400	1,50
14	14	15	1,50	1,5	70,95	0,0061	400	1,50
15	15	16	1,50	1,5	85,10	0,0141	400	1,50
16	16	17	1,50	1,5	121,00	0,0116	400	1,50
17	17	18	1,50	1,5	90,30	0,0083	400	1,50
18	18	19	1,50	1,5	92,50	0,0050	400	1,50
19	19	20	1,50	1,5	67,35	0,0074	400	1,50
20	20	21	1,50	1,5	78,25	0,0166	400	1,50

Trecho a ser Construido  
L = 1.523,00m  
Diametro = 400mm  
Material = PEAD

Interceptor Toselar Existente  
Diametro = 400mm  
Material = Tubo de Concreto

- LEGENDA :
- Interceptor Existente
  - Interceptor Projetado
  - Córrego do Veado

**SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ÁGUA E ESGOTO**  
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BIRIGUI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

PROJETO: SUBSTITUIÇÃO DE TRECHO DO INTERCEPTOR DO VEADINHO NO TOSELAR - BIRIGUI/SP

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

BIRIGUI/SP - BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO TIETÊ - UGRHI 19

RESPONSÁVEIS :

CRISTIANO SALMEIRAO  
PREFEITO MUNICIPAL DE BIRIGUI

MARCOS ANTÔNIO ALBANO  
SECRETÁRIO ADJ. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ÁGUA E ESGOTO

LUIS FERNANDO FERNANDES MISTRINEL  
Eng.º Civil - CREA/SP n.º 5069775116

Data: 21/08/17

Escala: 1:2000

Desenho: Prefeitura Municipal de Birigui