



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO I DESCRIÇÃO DO OBJETO DO CERTAME

1.OBJETO:

AQUISIÇÃO DE PAINEL AUTOPORTANTE CCM-CF 2X500CV/440V, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E STARTUP, DESTINADO À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS I E II.

1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil “BLL” e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

2. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS / PREÇO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	Unidade de Medida	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	<i>PAINEL AUTOPORTANTE – CCM-CF-2X500CV/440V; O PAINEL SERÁ MONTADO COM DIMENSÕES MÁXIMAS TOTAIS DE 2300X3200X800MM (AXLXP), CONFORME SEGUINTE CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO: PARTE INFERIOR DO QUADRO PLACA LARANJA MUNSELL; COR: CINZA RAL 7032; IP41. ENTRADA – 1600A/440V.: 01 X DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA ABERTA, 1600A, BOBINA DE ABERTURA E FECHAMENTO 200-250VCA/CC, 03 X PROTETOR DE SURTO CLASSE II, 45KA/320V, 04 X MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 50A, CURVA C, ACIONAMENTO INVERSOR DE FREQUÊNCIA – 601A/400CV/440V.: 01 X INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO 601A, 440V, COM IHM NA PORTA DO PAINEL, 01 X INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO 601A, 440V, COM IHM NA PORTA DO PAINEL, MODELO CFW11, FABRICANTE WEG; (JÁ EXISTENTE, FORNECIMENTO DA PREFEITURA DE BIRIGUI) 02 X CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 630A; 12 X FUSÍVEL ULTRARRÁPIDO 630A, MODELO; 12 X BASE PARA FUSÍVEL NH; ACIONAMENTO PARTIDA DIRETA – 6,3A/3CV/440V – 1 UNIDADES: 01 X DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 4 A 6,3A; 01 X CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR 9A; 01 X RELE DE PROTEÇÃO FALTA DE FASE 440-480V, COMANDO EM 220V.: 03 X MINI</i>	01	Unidade	R\$ 315.638,77	R\$ 315.638,77



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

<p>DISJUNTOR BIPOLAR 10A, CURVA C; 03 X MINI CONTATOR AUXILIAR 10A, 3NA E INF; 03 X BOTÃO NÃO ILUMINADO FACEADO, VERMELHO (DESLIGA); 03 X BOTÃO NÃO ILUMINADO FACEADO, VERDE (LIGA); 03 X BOTÃO NÃO ILUMINADO FACEADO, AMARELO (RESET); 03 X SINALEIRO MONOBLOCO LED VERDE 220VCA; 03 X SINALEIRO MONOBLOCO LED VERMELHO 220VCA; 03 X SINALEIRO MONOBLOCO LED AMARELO 220VCA; 03 X CHAVE SECCIONADORA 2 POSIÇÕES FIXAS; 01 X BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA, GIRAR PARA SOLTAR; GERAL: 01 X TRANSFORMADOR DE COMANDO UNIVERSAL 1KVA, 440V/220V. 01 X CONTROLADOR LOGICO PROGRAMÁVEL LOGO, 230V, 8DI/4DO; 02 X RELE DE NÍVEL SUPERIOR 100-240V; 02 X RELE DE NÍVEL INFERIOR 100-240V; INSUMOS: TRILHO DE FIXAÇÃO RÁPIDA, CANALETAS, CABOS FLEXÍVEIS, BORNES NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PROJETO, PORTA DOCUMENTO, ETC. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E STARTUP: CONSIDERAR A CONFERÊNCIA DAS LIGAÇÕES EM CAMPO, REAPERTO DOS PARAFUSOS, PARAMETRIZAÇÃO DOS INVERSORES DO CCM; ENERGIZAÇÃO DO CCM EM CAMPO E ACOMPANHAMENTO DAS PARTIDAS DOS MOTORES COM CARGA; DESINSTALAR O PAINEL EXISTENTE INDICADO PELA PREFEITURA, INSTALAR E TESTAR O NOVO PAINEL FORNECIDO NO LOCAL, SEM NECESSIDADE DE FORNECIMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E INFRAESTRUTURAS JÁ EXISTENTES.</p>				
--	--	--	--	--

OBSERVAÇÃO: OS VALORES UNITÁRIOS APRESENTADOS SÃO ESTIMADOS, E PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E PROPOSTA FINAL, DEVERÁ SER OBEDECIDO ESTRITAMENTE AS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS.

*** Valores de referência. Para fins da apresentação da proposta final, deverão ser considerados unicamente 02 (duas) casas decimais após a vírgula.**