



- DEMOLIÇÕES / RETIRADAS
- EXECUÇÃO / INSTALAÇÃO
- PONTO DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO

NOTAS GERAIS

- DEVERÁ SER PROVIDENCIADO TAPUME PARA FECHAMENTO DA OBRA
- TODOS OS SERVIÇOS EXTERNOS DEVERÃO SER REALIZADOS DENTRO DA ÁREA DELIMITADA PELO TAPUME
- A APLICAÇÃO DO REBOCO IMPERMEABILIZADO SERÁ FEITA ATÉ A ALTURA DE 1,20M NOS LOCAIS INDICADOS NO MEMORIAL DESCRITIVO
- A APLICAÇÃO DA ARGAMASSA POLIMÉRICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO SERÁ FEITA ATÉ A ALTURA DE 0,60M NAS PAREDES INTERNAS INDICADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E 2,00M NAS PAREDES DAS FACHADAS
- SERÁ FEITA IMPERMEABILIZAÇÃO DE LIMA FAIXA DE 0,30M DE LARGURA NA PARTE INTERNA DAS PLATIBANDAS, ACOMPANHANDO AS CALHAS
- O REVESTIMENTO DE PAREDE DEVERÁ SER EM PLACAS CERÂMICAS ESMALTADAS 30CM X 45CM
- O REVESTIMENTO DE PISO DEVERÁ SER EM PLACAS CERÂMICAS ESMALTADAS EXTRA-ACAB. X 45CM PEI MIN= 4
- NAS ÁREAS MOLHADAS O COEFICIENTE DE ATRITO DEVERÁ SER $\geq 0,4$
- A COR DO REJUNTE DAS PLACAS CERÂMICAS DEVERÁ ACOMPANHAR A TONALIDADE DAS PEÇAS
- TODAS AS CORES E ACABAMENTOS DEVERÃO PASSAR POR APROVAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ANTES DE SEREM APLICADOS

S.O. - SECRETARIA DE OBRAS PRANCHA 01/02

PLANTAS DE DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO

REFORMA DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL

PRAÇA JAMES MELLOR

CENTRO

BIRIGUI - ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI-SP

LEANDRO MAFFEIS MILANI

SITUAÇÃO: sem escala

RESPONSÁVEIS:

VER DESENHO

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

MARIA ELZA CASTILHO MANFRE

SECRETARIO DE OBRAS

ROGERIO VENICUS COSTA FERNANDES

ÁREAS:

ÁREA DE CONSTRUÇÃO 539,52 m²

DANIEL NOZOMU HAZASKI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 140627/2022-SP

Data: 25/01/2023 Escala: 1:75 e 1:200

Desenho original: MARCELO AUGUSTO ZINI

DESPACHOS: