


LEGENDA DE SÍMBOLOS	
	TOMADA BAIXA - 30cm DO PISO
	TOMADA MÉDIA - 110cm DO PISO
	TOMADA ALTA - 220cm DO PISO
	TOMADA BAIXA - 2 MÓDULOS
	INTERRUPTOR SIMPLES 8" N° DE MÓDULOS
	INTERRUPTOR EM CAIXA 4x4 8" N° DE MÓDULOS
	TOMADA DE LÓGICA / REDE
	TOMADA DE TELEFONE
	TOMADA DE PISO - 2 MÓDULOS + LÓGICA / REDE + TELEFONE
	VENTILADOR TETO OU PAREDE
	PLAFON DE SOBREPOR


DETALHAMENTOS

PRATELEIRAS




- PRATELEIRAS EM LAJES DE CONCRETO FCK-25MPa ARMADAS COM TELA DE AÇO Q-113.
- ALVENARIA EM BLOCOS DE 15CM DE ESPESURA
- ARMADURA EM BARRAS DE AÇO 10MM E GRAUTE
- REVESTIMENTO EM CHAPISCO E RESCO
- PINTURA COM TINTA ESMALTE

BANCADA DA COZINHA




ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO DA PAREDE - ENTRADA PRINCIPAL


BROCA DE CONCRETO - D=20cm



VIGA BALDRAME - 20x30cm



VIGA - 15x25cm



PILAR - 15x25cm








TABELA DE AÇOS

Nº	Ø	QUANT.	COMP. (M)	KGM	PESO (KG)
1	8MM	4	2,00	0,40	3,20
2	8MM	20	0,63	0,154	1,94
3	8MM	4	3,90	0,40	6,08
4	8MM	19	0,98	0,154	2,97
5	10MM	4	3,80	0,61	9,27
6	8MM	19	0,78	0,154	2,28
7	10MM	8	3,10	0,61	15,13
8	8MM	32	0,78	0,154	3,84



ESGOTO E ÁGUA FRIA - SANITÁRIO FUNC. MASC. E FEM.



LEGENDA:

- À DEMOLIR / RETIRAR
- À EXECUTAR / INSTALAR

TABELA DE PORTAS		QUANT.
P.F.	PORTA EM FERRO DE ABRIR, TIPO GRADE, 2 FOLHAS	1,00
P.A.-1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, 1 FOLHA	2,00
P.M.-1	PORTA EM MADEIRA DE ABRIR, 1 FOLHA - REAPROVEITADA	10,00
P.M.-2	PORTA EM MADEIRA DE ABRIR, 1 FOLHA	2,00
P.V.-1	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS - REAPROV.	1,00
P.V.-2	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO ESP.=10MM, 2 FOLHAS	1,00

LEGENDA DE ACABAMENTOS	
	TETO
1	TINTA LÁTEX PVA - DUAS DEMÃOS

LEGENDA DE ACABAMENTOS	
	PAREDES
1	TINTA LÁTEX PVA, COM BARRA ESMALTE A 1,80M DE ALTURA
2	TINTA LÁTEX PVA, COM BARRA ESMALTE A 1,60M DE ALTURA
3	TINTA LÁTEX PVA
4	REVESTIMENTO CERÂMICO A MEIA ALTURA DAS PAREDES

LEGENDA DE ACABAMENTOS	
	PISOS
1	MOSAICO EM CACOS DE PISO VERMELHO
2	REVESTIMENTO CERÂMICO 45cm X 45cm

PLANTA DE DEMOLIÇÃO, DETALHES CORTES E SITUAÇÃO FINAL

CONTEÚDO DA PRANCHA



Prefeitura Municipal de Birigui - SP

S.O. - SECRETARIA DE OBRAS
Adm. LEANDRO MAFFEIS MILANI


PROJETO PARA REFORMA DO BLOCO DO BOLSA FAMÍLIA

TÍTULO DA OBRA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

IMÓVEL
RUA ROBERTO CLARK, N° 543
CENTRO - BIRIGUI / SP
ENDEREÇO

SITUAÇÃO (SEM ESCALA)



RESPONSÁVEIS:

PREFEITO MUNICIPAL
LEANDRO MAFFEIS MILANI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SILVANA CAETANO GOMES LEAL MILANI

TABELA DE ÁREAS

ÁREAS
ÁREA DO BLOCO 306,82 m²
ÁREA A REFORMAR 128,00 m²

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
ENG. DANIEL NOZOMU HAZASKI
CREA: 5089273022

DESPACHOS: