



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 156/2011

Anexo - I

Lote 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENT

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|---|
| 1 | 1 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO/MONTAGEM/ASSISTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E APARELHAGEM DE SOM |

Observação

- 1) Colocar número do Edital e do Pregão;
- 2) A proponente deverá mencionar número do item, especificação, unidade, marca, quantidade, preço unitário e total para o item;
- 3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;
- 4) Prazo de entrega: Conforme Edital;
- 5) Local de entrega: Conforme Edital;
- 6) Condições de Pagamento: Conforme Edital;
- 7) Banco, Agência e Conta Corrente;
- 8) Garantia: Conforme edital.

I - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ASSISTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E APARELHAGEM DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO SHOW DO CENTENÁRIO, conforme Especificações DO ANEXO i.

1.1.2 SISTEMA DE SOM P.A LINE ARRAY

- SOM P.A LINE ARRAY e (Front Fil)
- 01 P.A 8X8 Sistema Fly e Front Fil
- 08 Caixas LINE ARRAY e FLY Trapez (LAN 1200P e RIO)
- 08 Caixas de SUB GRAVE (SB2000 A e SB 850)
- 02 Rack's de Potência CROW,HS e TIP.
- 01 Console DIGITAL DE AUDIO MIXAGEM (LS9, 01V 96) C/ ADAS (Analogico P/ Digital e Expansor de Vias)
- 01 Case de Periféricos P.A C/ Processadores de P.A e Drive Rack.
- 01 HOUSE MIX P/ Operação dos Equipamentos
- 01 Software Gerenciador de Ângulos do Sistema
- 01 DVD Player
- 04 CDJ Player
- 01 Multicabo 36 Vias C/ Split
- 01 Maiw Power AC SOM (Rack) Acessórios,Cabos de Áudio, AC e demais; equivalentes para ligação de equipamentos Descritos.

1.1.3 EQUIPAMENTOS DE PALCO

- 06 Monitores Spot ou 2way
- 01 Rack de Potência P/ Monitores
- 03 Microfones BETA SM58A S/Fio UHF
- 03 Microfones Séries BETA 58A,SM58,SM57, SM81
- 01 Multicabo 12 Vias 25 Mts
- 01 Multicabo 08 Vias 25 Mts
- 01 Multicabo 26 Vias 03 Mts (Sinais)
- 08 Direct Box (DI)



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 156/2011

Anexo - I

- 06 Pedestais de Microfone Acessórios, Cabos de Áudio, AC e demais; equivalentes para ligação de equipamentos Descritos.

- 01 bateria completa,

- Cabos suficiente para ser ligado 01 teclado, 02 guitarras, 01 violão e 01 contra-baixo

1.1.3 ILUMINAÇÃO

- 08 Box Trux C/

- 48 Canhões Par 64 1.000Wts Focos 05 e 02 potência

- 04 Refletores ELIPSOIDAL 18 a 50 Graus

- 16 Canhões ACL 1.000Wts

- 12 Refletores PC Plano Convecxo 1000Wts

- 16 Canhões de LEDS 3 Watt RGB ALTO BRILHO

- 10 Refletores Set Light 1000Wts

- 24 Moving Head 575

- 01 Mesa Controladora DMX (Avolite Pearl e Europower)

- 08 Super Strobe ATOMIC 01 Laiser SHOW 1WATT AZUL

- 02 Laiser 500MLWATT VERDE e VERMELHO

- 06 Mini Brute

- 04 Máquinas de Fumaça DMX de N 1800Wts

- 04 Turbo Fan P/ Máquinas 48 Canais de Dimmer

- 4KL Case C/ Racks Dimmer DMX Equivalentes P/ Ligação de Equipamentos

- 01 Maiw Power de Luz C/ Chave Reversora e Distribuição

- Acessórios, Cabos de Luz, AC e demais; equivalentes para ligação de equipamentos Descritos.

- 01 SKY WALKER 5000 C/ CHAVEADORA Refletor de Grande Potência para uso em ambiente externo projeta um feixe de Luz Branca que pode ser visto a até 10 Quilômetros de Distância (Condições Climáticas).
Uso de Média 6 Horas 30 minutos.

- 02 aparelhos para chuva de prata com potência de 2000wts.

1.1.3 GRIDE DE TRELIÇA DE ALUMINIO QUE ESTARÁ NO CENTRO DO GINASIO A 9 METROS DE ALTURA.

- 124 Metros de Treliza de Alumínio P30

- 08 Box Trux

- 04 M. Box Trux

- 08 Sleeves

- 08 Bases

- 08 Pau de Cargas

- 10 Talhas 1 Tonelada 8 Metros (Kock e BergSteel)

- 08 Travas de Treliza

- 08 Cubos 5 Faces

- 04 Dobradiças

- Acessórios, Gelatinas, Garras, Cabos de Aço, Parafusos de Aço, Maquinas Elétrica Parafusadeira e demais Equipamentos,

- Para Montagem e Segurança. Cabos de Luz, AC e demais; equivalentes para ligação de equipamentos descritos Transporte, Técnicos para Operação e Assistência, Equipe de Montagem e Desmontagem dos Equipamentos.

- Carregadores e Alimentação por conta da empresa contratada



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 156/2011

Anexo - I

1.1.3 A PRESTAÇÃO DESTE SERVIÇO DEVERÁ INCLUIR:

- Gerador de energia com potencia suficiente para utilização de todo equipamento;

Despesas com funcionários (inclusive alimentação dos mesmos) e demais necessidades para montagem, manutenção especializadas durante os ensaios gerais dias 22, 23, 24 e 25 de novembro de 2011 e durante o evento dia 26 de novembro de 2011 e, desmontagem da iluminação e som após o evento, será de responsabilidade da empresa contratada. A montagem da iluminação e som deverá estar pronta e devidamente testada 2 horas antes dos ensaios que serão dias 22, 23, 24 e 25 de Novembro de 2011 das 19h as 22h e 2 horas antes do início do espetáculo dia 26 de Novembro de 2011 dando total acessória até o final do show; A empresa contratada deverá dispor de técnico de som e mapeador de iluminação tanto nos ensaios como no dia do espetáculo;

A empresa contratada deverá ter total cuidado com o piso do Ginásio de Esportes de Birigui, local onde será o espetáculo, para não danificar a pintura, uma vez que essa foi reformada. Deverá ser colocada uma proteção no piso antes da montagem da estrutura da treliça;

A montagem com treliças deverá ter 6 bases com 9 metros de altura formando no alto um quadrado com 24 metros de comprimento e 14 de largura, dando total segurança a todas as crianças durante a apresentação.

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.

Walter Fantoni Júnior
Pregoeiro Oficial