



M E M O R I A L D E S C R I T I V O

OBJETO : Revitalização da Praça James Mellor
OBRA : Fornecimento de Revestimentos de granito
LOCAL : Praça James Mellor – Centro
CIDADE : Birigui, SP.
ANEXO : Projeto detalhado

PRELIMINARES.

As peças deverão ser fornecidas atendendo todas as NBR's pertinentes, inclusive as de Segurança. A empresa vencedora deverá respeitar as definições estipuladas em Edital de Pregão que tratará do objeto do serviço aqui proposto, conforme projeto anexo.

CONFEÇÃO DAS PEÇAS E ENTREGA NA OBRA:

As peças deverão ser confeccionadas de acordo com as quantidades e dimensões especificadas em projeto anexo, após conferência das medidas em obra.

Os pisos, degraus, espelhos, soleiras, rodapés, rampa e muretas, serão todos em granito padrão de tonalidade e granulometria "Ocre Itabira" com acabamentos "apicoados", conforme indicados em projeto anexo.

Já incluso a previsão de 10% sobre a metragem dos pisos e revestimentos.

Todas as peças deverão manter uma espessura média de 2cm e deverão ser providas do mesmo lote.

As peças que farão a composição dos revestimentos terão dimensões variadas de acordo com a maior dimensão possível de extração na placa, podendo haver ligação entre as peças até o fechamento da área.

As peças que farão a composição dos pisos devem, tanto das áreas externas, quanto das áreas cobertas seguir o padrão de 40 x 40 x 2cm.

Argamassa de assentamento:

Argamassa Flexível de Alto Desempenho – tipo "AC 3".

Quantidade: 1160Kg

Argamassa para rejuntamento:

Argamassa para rejuntamento tipo II, para juntas finas (máximo 1,5mm), acabamento extra liso, flexível (sem areia na composição), de alta resistência mecânica e aderência, que atenda as especificações da NBR 14992, na cor "cinza platina".

Quantidade: 600Kg

As peças deverão ser entregue limpas, com os devidos acabamentos executados, revisadas, com acabamento final sem rebarbas e arestas, dentro do prazo estipulado em contrato.

PRAZOS/MEDIÇÕES: O prazo estimado para entrega das peças será de 20 dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80



Ribeiro de Barros, nº 118 – Centro- CEP: 160200-071 – Tel (18) 3641-9938 meioambiente@birigui.sp.gov.br

**secretaria de
meio ambiente
e desenvolvimento
sustentado**

O pagamento pelo fornecimento das peças será feito em 1 parcelas, após entrega dos materiais,

RECEBIMENTO DOS MATERIAIS:

Os materiais deverão ser recebidos em uma única etapa, conforme especificado no item anterior, após comunicação da empresa neste sentido, sendo que, neste ato, a fiscalização designada pela Prefeitura, só receberá os materiais desde que os mesmos tenham sido executados segundo a boa e correta técnica e instruções contidas neste memorial e projeto anexo e de orientações partidas da fiscalização, sendo que após esse recebimento, o mesmo se tornará definitivo a partir do 5º dia após entrega, fato que gerará a liberação dos valores, em valor e forma definida no Edital correspondente.

Birigüi-SP, 30 de março de 2012.

.....
Milton Paulo Boer

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentado

.....
Paulo Batista de Souza

Secretário de Gabinete

.....
Amália Cristina Lot – arquiteta e urbanista

Resp. técnico pelo projeto e fiscalização

Crea SP 0600-921820/SP