



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CNPJ 46.151.718/0001-80



—Ribeiro de Barros, nº 118— Centro- CEP: 160200-071 — Tel (18) 3641-9938 meioambiente@birigui.sp.gov.br

### **M E M O R I A L   D E S C R I T I V O**

**OBJETO** : Revitalização da Praça James Mellor  
**OBRA** : Fornecimento dos Corrimãos em aço inox  
**LOCAL** : Praça James Mellor – Centro  
**CIDADE** : Birigui, SP.  
**ANEXO** : Projeto detalhado das peças

#### **PRELIMINARES.**

As peças deverão ser entregues atendendo a todas as NBR's pertinentes aos materiais empregados em sua confecção e funcionamento, inclusive a NBR9050 que se refere a acessibilidade.

A empresa executante deverá respeitar as definições estipuladas em Edital de Pregão que tratará do objeto do produto aqui proposto, conforme projeto anexo.

#### **CONFECÇÃO DAS PEÇAS E ENTREGA:**

As peças deverão ser confeccionadas de acordo com as quantidades e dimensões especificadas em projeto anexo e descritas abaixo.

A instalação das peças fica por responsabilidade da Empresa vencedora, mediante orientação do autor do projeto arquitetônico.

As peças devem ser entregues limpas, com os devidos acabamentos executados, com todas as peças que compõem o conjunto fornecidas, inclusive todos os materiais, insumos e mão-de-obra necessários para instalação. Todas as peças devem vir com acabamento final sem rebarbas e arestas, com os componentes que a compõe de boa qualidade a fim de garantir um perfeito funcionamento e durabilidade.

Todas as peças devem ser produzidas em aço inox tipo AISI 304 e atender a ABNT NBR 5601.

Todas as peças deverão seguir as seguintes especificações:

#### **1. – Corrimãos duplos**

Os corrimãos da rampa e escada devem atender as dimensões especificadas em projeto e ser confeccionados em tubo de Ø 4cm e espessura da chapa # 1,5mm.



No início e final do percurso dos corrimãos, devem conter avanço de 30 cm em todas as extremidades, sem pausa, conforme norma ABNT/NBR9050.

Os montantes devem ser confeccionados de acordo com desenho em projeto anexo e ser confeccionado

em tubo de aço inox  $\varnothing$  4cm e espessura # 1,5mm, com tampo torneado, soldado por solda e chumbados no solo. Os pisos e bases se encontrarão acabados, onde a empresa deverá executar as furações com a perfuradora de concreto e posteriormente a concretagem dos montantes.

## **2. - Fixação**

A fixação das peças deverá respeitar rigorosamente as especificações das normas de segurança cabíveis.

## **3. - Garantias**

A firma contratada garantirá o perfeito funcionamento das peças após as instalações, a qualidade dos materiais empregados e o atendimento às exigências impostas por agentes públicos, concessionárias privadas, fabricantes e fornecedores dos diversos serviços.

É ainda obrigação da Contratada a substituição por sua conta de qualquer material ou peça de seu fornecimento ou de terceiros sob sua responsabilidade que apresentar defeitos decorrentes de fabricação.

A Contratada deverá obedecer rigorosamente aos Projetos Executivos, ficando obrigada a dar orientação técnica até a completa execução e funcionamento das peças instaladas.

A instalação, acabamento e funcionamento das esquadrias são de responsabilidade da empresa contratante, de acordo com as especificações contidas neste e em projeto anexo.

## **QUANTIDADES:**

As quantidades, dimensões e características das peças devem atender as especificações informadas em projeto anexo e contidas neste memorial.

## **PRAZOS/MEDIÇÕES:**

**O prazo estimado para entrega das peças e instalação será de 20 dias.**

O pagamento pelo fornecimento das peças e instalação será da seguinte forma:

O pagamento pelo fornecimento das peças e instalação será feito em uma única parcela após entrega e aval do agente fiscalizador nomeado pela Prefeitura Municipal de Birigui.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

CNPJ 46.151.718/0001-80



Ribeiro de Barros, nº 118 – Centro- CEP: 160200-071 – Tel (18) 3641-9938 meioambiente@birigui.sp.gov.br

No ato da apresentação das medições, a empresa contratada deverá apresentar comprovações de regularidade com recolhimentos referentes à seguridade social de seus empregados e guia comprobatória do recolhimento do ISSQN junto ao Setor de Finanças da Prefeitura local.

### **RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:**

Os produtos serão recebidos conforme especificado no item anterior, após comunicação da empresa neste sentido, sendo que, neste ato, a fiscalização designada pela Prefeitura, só receberá os produtos desde que os mesmos tenham sido executados e instalados segundo a boa e correta técnica e instruções contidas neste memorial e projeto anexo e de orientações partidas da fiscalização, sendo que após esse recebimento, o mesmo se tornará definitivo a partir do 5º dia após entrega, fato que gerará a liberação dos valores, em valor e forma definidos no Edital correspondente.

**Birigüi-SP, 30 de março de 2012.**

---

**Milton Paulo Boer**

Secretário Municipal de Meio  
Ambiente e Desenv. Sustentado

---

**Paulo Batista de Souza**

Secretário de Gabinete

---

**Amália Cristina Lot**

Arquiteta e Urbanista  
Resp. técnico pelo projeto e  
fiscalização  
Crea SP 0600921820