

Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

TERMO DE REFERÊNCIA

Da: Secretaria de Obras

Para: Departamento de Materiais (Bernadete Ferreti Fávero)

Objeto: Massa asfáltica usinada à quente com aplicação à frio, faixa IV DER-SP, à granel.

A massa asfáltica deverá ter estabilidade mínima de 800 Kgf. Entende-se como estabilidade como sendo a grandeza que mede a resistência da massa asfáltica à aplicação da carga determinando a carga máxima que a massa asfáltica pode suportar, onde o ensaio é feito por cisalhamento e não por compressão.

A fluência deve estar entre a faixa de 8 a 16 centésimos de polegadas. A fluência é a medida de quanto a massa asfáltica pode andar (esmagar, deformar) sob a ação cisalhante sem se romper. É a medida da elasticidade da massa.

A mistura deve ter de 3 à 5% de volume de vazios. Misturas com elevado percentual de volume de vazios podem levar a oxidação excessiva do ligante betuminoso reduzindo significativamente a vida útil do pavimento além de proporcionar permeabilidade ao ar e água.

A contratada deverá entregar a massa asfáltica na rua João Fernandes Marques, esquina com a avenida Isaura Macarini Albani, Jardim Flamengo (Usina de asfalto).

As entregas serão parceladas, de acordo com as necessidades da secretaria requisitante, sendo que os pedidos de entrega de cada parcela serão de no mínimo 20 toneladas e com no mínimo 24 horas de antecedência, após a solicitação através da autorização de fornecimento.



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80


A contratante poderá, a qualquer momento, colher amostra da massa asfáltica para análise e verificação se o material fornecido pela contratada atende as especificações contidas no edital.

Dotação nº 639 e 643

Não diferenciada, conforme lei complementar 147/2014.

Não diferenciada, pois não foram encontrados três ME, com orçamentos vantajosos.

COMISSÃO GESTORA:


ENG.º MAURICIO PEREIRA



MARCELO HENRIQUE BOGO



NAVAIR PIRES

Birigui, 14/02/2.019


ENG.º JOÃO ZEFIRO JUNIOR

Diretor do Dep. de Planejamento, Projetos e Urbanização.


ENG.º ALEXANDRE LASILA
Secretário Adjunto de Obras


ENG.º SAULO GIAMPIETRO
Secretário de Obras